


Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w budynku szkolnym Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty budowlane					
1.d.1	KNR4-01 0819-15	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	75,00		
1.d.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	75,00		
1.d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	75,00		
1.d.4	NNRNKB 202 1119- 11	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych w wym. 30x30 luzem na zaprawie klejowej, fugowane w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2, układanych metodą kombinowaną, układanie w "karo"	m2	75,00		
1.d.5	NNRNKB 202 1123- 06	Cokoliki z płytek terakotowych o wysokości do 10 cm na zaprawie klejowej, fugowane w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2.	m	53,49		
1.d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	2,34		
					Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
					Wartość VAT	
					Wartość kosztorysowa robót wraz z podatkiem	

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ nr 1
w Iłowie Osadzie

mgr Anita Radzymińska